

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก - บ้านนายอยู่ บุญชด

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก -บ้านนายอยู่ บุญชด ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. เชื่อมทางแยก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓๓๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๓๓๑,๒๒๔.๗๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก -บ้านนายอยู่ บุญชด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก - บ้านนายอยู่ บุญชด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างผิวจราจรค.ส.ล.เชื่อมทางแยกพื้นที่รวม ๔.๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓๓๑,๒๒๔.๗๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพันดุง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก - บ้านนายอยู่ บุญชด

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖ ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนน สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก - บ้านนายอยู่ บุญชด หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง อำเภอชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๐๑-๒๐๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๒๔๓,๑๑๘.๕๔	๑.๓๖๒๔	๓๓๑,๒๒๔.๗๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษี ๗ % - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๓๑,๒๒๔.๗๐	
(ตัวอักษร)	-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์-				

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก - บ้านนายอยู่ บุญชด

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายข้างโรงเรียนบ้านหนองสะแก - บ้านนายอยู่ บุญชด หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง แบบเลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๑-๒๐๔

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๖ ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	๑๘.๕๗	-	๑.๓๖๒๔	๒๕.๓๐	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	๗๕.๗๔	-	๑.๓๖๒๔	๑๐๓.๑๙	-
๒	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๕๔๖.๐๐	๑.๘๙	๑,๐๓๑.๙๔	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗	๑,๔๐๕.๙๒
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๒๔๖.๗๒	-	๑.๓๖๒๔	๓๓๖.๔๐	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	๒๖๙.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๖๖.๖๔	-
๓	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	๒๙๓.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๙๙.๓๓	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๗.๓๐	๗๒๘.๐๐	๑๙,๘๗๔.๔๐	๑.๓๖๒๔	๙๙๑.๘๓	๒๗,๐๗๖.๘๘
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๘.๑๐	๗๔๒.๐๐	๖,๐๑๐.๒๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๑๐.๙๐	๘,๑๘๘.๓๐
๔	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๕๔๖.๐๐	๓๘๙.๐๐	๒๑๒,๓๙๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๒๙.๙๗	๒๘๙,๓๖๕.๕๙
	หนา ๑๕ ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๕๔๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘๕.๒๙	๗๔๑.๑๕
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	๔๘.๐๐	๖๘.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๒.๖๔	๔,๔๔๖.๘๗
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	๗๒.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๙๘.๐๙	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม ๓๓๑,๒๒๔.๗๐

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๒๔๓,๑๑๘.๕๔

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ผู้ประมาณราคา นายอีสเรศ เตียนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนตร ตุ้มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอีสเรศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ