

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างผิวจราจรค.ส.ล.เชื่อมทางแยก พื้นที่รวม ๔.๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๔๖๒,๖๔๒.๑๖ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างผิวจราจรค.ส.ล.เชื่อมทางแยกพื้นที่รวม ๔.๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

๔๖๒,๖๔๒.๑๖ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพันดุง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร
และก่อสร้างผิวจราจร ค.ล.ส. เชื่อมทางแยก พื้นที่รวม ๔.๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนน สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๐๑-๒๐๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๓๓๙,๕๗๘.๘๑	๑.๓๖๒๔	๔๖๒,๖๔๒.๑๖	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษี ๗ % - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๖๒,๖๔๒.๑๖	

(ตัวอักษร) -สี่แสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์-

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายบ้านรัตนา จ่าพันดุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง แบบเลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๑-๒๐๔

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. เชื่อมทางแยก พื้นที่รวม ๔.๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	๑๘.๕๗	-	๑.๓๖๒๔	๒๕.๓๐	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	๗๕.๗๔	-	๑.๓๖๒๔	๑๐๓.๑๙	-
๒	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๗๕๔.๕๐	๑.๘๙	๑,๔๒๖.๐๑	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗	๑,๙๔๒.๗๙
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๒๔๖.๙๒	-	๑.๓๖๒๔	๓๓๖.๔๐	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	๒๖๙.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๖๖.๖๔	-
๓	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	๒๙๓.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๙๙.๓๓	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๗.๗๓	๗๒๘.๐๐	๒๗,๔๖๓.๘๐	๑.๓๖๒๔	๙๙๑.๘๓	๓๗,๔๑๖.๖๘
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๗๔๒.๐๐	๑๑,๑๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๑๐.๙๐	๑๕,๑๖๓.๕๑
๔	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๗๕๔.๕๐	๓๙๐.๐๐	๒๙๔,๒๕๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๓๑.๓๔	๔๐๐,๘๙๓.๐๑
	หนา ๑๕ ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	๖.๐๐	๑๓๖.๐๐	๘๑๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘๕.๒๙	๑,๑๑๑.๗๒
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	๖๖.๐๐	๖๘.๐๐	๔,๔๘๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๒.๖๔	๖,๑๑๔.๔๕
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	๗๒.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๙๘.๐๙	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
							รวม	๔๖๒,๖๔๒.๑๖

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๓๓๙,๕๗๘.๘๑

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ผู้ประมาณราคา นายอิสเรศ เตียนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนตร ตุ้มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ