

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๑๕๔,๙๘๔.๕๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
๑๕๔,๙๘๔.๕๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพันดุง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๐๑-๒๐๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๑๑๓,๗๕๘.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๔,๙๘๔.๕๘	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษี ๗ % - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๔,๙๘๔.๕๘	
(ตัวอักษร)	-หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์-				

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างวัดหนองสะแก ถึงบึงหมันโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง แบบเลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๑-๒๐๔

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	๑๗.๔๕	-	๑.๓๖๒๔	๒๓.๗๗	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	๗๔.๗๓	-	๑.๓๖๒๔	๑๐๑.๘๑	-
๒	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑.๘๙	๔๗๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗	๖๔๓.๗๓
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๒๓๐.๒๕	-	๑.๓๖๒๔	๓๑๓.๖๙	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	๒๕๑.๗๒	-	๑.๓๖๒๔	๓๔๒.๙๔	-
๓	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	๒๗๕.๗๒	-	๑.๓๖๒๔	๓๗๕.๖๔	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๒.๕๐	๗๒๘.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๙๑.๘๓	๑๒,๓๙๗.๘๔
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๓.๐๐	๗๔๒.๐๐	๒,๒๒๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๑๐.๙๐	๓,๐๓๒.๗๐
๔	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๓๘๘.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๒๘.๖๑	๑๓๒,๑๕๒.๘๐
	หนา ๑๕ ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	-	๑๓๖.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๑๘๕.๒๙	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	๒๐.๐๐	๖๘.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๒.๖๔	๑,๘๕๒.๘๖
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	๕๐.๐๐	๗๒.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๘.๐๙	๔,๙๐๔.๖๔
	(LONGITUDINAL JOINT)							
							รวม	๑๕๔,๙๘๔.๕๘

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๑๑๓,๗๕๘.๕๐

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ผู้ประมาณราคา นายอิสเรศ เตียนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนตร ตุ้มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ