

**ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง**

**เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒**

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๔๓๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๔๓๒,๒๒๓.๑๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตาราง บก.๐๑

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

๔๓๒,๒๒๓.๑๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ๗.๑ นายเนตร | ตุ้มมี | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอิสเรศ | เตียนพลกรัง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวิรัตน์ | หงษ์ทอง | ตำแหน่ง | พนักงานป้องกันฯ | กรรมการและเลขานุการ |

# สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลพันดุง

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒

**รายละเอียดโครงการ** ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

**สถานที่ตั้งโครงการ** ถนน สายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณราคาเมื่อ** ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

**ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่** ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๐๑-๒๐๔

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | หมวด งานทาง | ๓๑๗,๒๕๑.๒๕ | ๑.๓๖๒๔ | ๔๓๒,๒๒๓.๑๐ | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %<br>- ภาษี ๗ %<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %<br>- เงินประกันผลงานหัก ๐ % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๔๓๒,๒๒๓.๑๐ | |
| | | | | | |
| (ตัวอักษร) | -สี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบสตางค์- | | | | |

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายเรวัตร จัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ถนน สายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง แบบเลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๑-๒๐๔

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย x $F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | |
| | - งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | - | ๑๘.๕๗ | - | ๑.๓๖๒๔ | ๒๕.๓๐ | - |
| | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | - | ๗๕.๗๔ | - | ๑.๓๖๒๔ | ๑๐๓.๑๙ | - |
| ๒ | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานถางป่าขุดตอ | ตร.ม. | ๒๗๕.๐๐ | ๑.๘๙ | ๑,๒๗๕.๗๕ | ๑.๓๖๒๔ | ๒.๕๗ | ๑,๗๓๘.๐๘ |
| | ขนาดเบา | | | | | | | |
| | - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ | ตร.ม. | - | - | - | ๑.๓๖๒๔ | - | - |
| | ไม่มี | | | | | | | |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | - | ๒๙๖.๙๒ | - | ๑.๓๖๒๔ | ๓๓๒.๔๐ | - |
| | - งานวัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | - | ๒๖๙.๑๑ | - | ๑.๓๖๒๔ | ๓๖๒.๖๔ | - |
| ๓ | งานรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | - งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | - | ๒๙๓.๑๑ | - | ๑.๓๖๒๔ | ๓๙๙.๓๓ | - |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | ๓๓.๗๕ | ๗๒๘.๐๐ | ๒๔,๕๗๐.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๙๙๑.๘๓ | ๓๓,๕๗๔.๑๗ |
| | - งานไหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | ๒๐.๒๕ | ๗๕๒.๐๐ | ๑๕,๐๒๕.๕๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๑,๐๑๐.๙๐ | ๒๐,๕๗๐.๗๕ |
| | | | | | | | | |
| ๔ | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | ๖๗๕.๐๐ | ๓๘๘.๐๐ | ๒๖๑,๙๐๐.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๕๒๘.๖๑ | ๓๕๖,๘๑๒.๕๖ |
| | หนา ๑๕ ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH | | | | | | | |
| | - รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง | ม. | ๕.๐๐ | ๑๓๖.๐๐ | ๖๘๐.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๑๘๕.๒๙ | ๗๒๖.๕๓ |
| | (EXPANSION JOINT) | | | | | | | |
| | - รอยต่อเสื่อมหดตามขวาง | ม. | ๖๐.๐๐ | ๖๘.๐๐ | ๔,๐๘๐.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๙๒.๖๔ | ๕,๕๕๘.๕๙ |
| | (CONTRACTION JOINT) | | | | | | | |
| | - รอยต่อตามยาว | ม. | ๑๓๕.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๙,๗๒๐.๐๐ | ๑.๓๖๒๔ | ๙๘.๐๙ | ๑๓,๒๔๒.๕๓ |
| | (LONGITUDINAL JOINT) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

รวม ๔๓๒,๒๒๓.๑๐

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๓๑๗,๒๕๑.๒๕

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ผู้ประมาณราคา นายอิสเรศ เตียนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนตร ตุ้มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรัตน์ หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ