

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพันดุง - บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพันดุง - บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๑๑๙.๗๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพันดุง - บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพันดุง - บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

๔๘๒,๑๑๙.๗๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพันดุง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพันดุง-บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายบ้านพันดุง-บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๐๑-๒๐๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๓๕๓,๘๗๕.๓๕	๑.๓๖๒๔	๔๘๒,๑๑๙.๗๘	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษี ๗ % - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๒,๑๑๙.๗๘	
(ตัวอักษร)	-สี่แสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-				

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายเรวัตร จัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพันดุง-บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านพันดุง-บ้านกะพี้ อำเภอโนนไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง แบบเลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๑-๒๐๔

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	๑๘.๕๗	-	๑.๓๖๒๔	๒๕.๓๐	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	๗๕.๗๔	-	๑.๓๖๒๔	๑๐๓.๑๙	-
๒	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๗๗๕.๐๐	๑.๘๙	๑,๔๖๔.๗๕	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗	๑,๙๙๕.๕๘
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมสันทาง	ลบ.ม.	-	๒๔๖.๙๒	-	๑.๓๖๒๔	๓๓๖.๔๐	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	๒๖๙.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๖๖.๖๔	-
๓	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	๒๙๓.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๙๙.๓๓	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๘.๗๕	๗๒๘.๐๐	๒๘,๒๑๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๙๑.๘๓	๓๘,๔๓๓.๓๐
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๙.๓๐	๗๔๒.๐๐	๖,๙๐๐.๖๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๑๐.๙๐	๙,๔๐๑.๓๘
๔	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบ่อร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๗๗๕.๐๐	๓๘๘.๐๐	๓๐๐,๗๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๒๘.๖๑	๔๐๙,๖๗๑,๖๘
	หนา ๑๕ ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	๕.๐๐	๑๓๖.๐๐	๖๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘๕.๒๙	๙๒๖.๔๓
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	๗๐.๐๐	๖๘.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๒.๖๔	๖,๔๘๕.๐๒
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	๑๕๕.๐๐	๗๒.๐๐	๑๑,๑๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๘.๐๙	๑๕,๒๐๔.๓๘
	(LONGITUDINAL JOINT)							
							รวม	๔๘๒,๑๑๙.๗๘

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๓๕๓,๘๗๕.๓๕

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ผู้ประมาณราคา นายอิสเรศ เตียนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ