

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายหนองหัวแหวน ซอย ๕ (ตลอดสาย)

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายหนองหัวแหวน ซอย ๕ (ตลอดสาย) ปริมาณงานก่อสร้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๓๒๔,๐๕๙.๕๖ บาท(สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายหนองหัวแหวน ซอย ๕ (ตลอดสาย)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายหนองหัวแหวน ซอย ๕ (ตลอดสาย) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓๒๔,๐๕๙.๕๖ บาท(สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพันดุง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหัวแหวน ซอย ๕ (ตลอดสาย)

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายหนองหัวแหวน ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๐๑-๒๐๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๒๓๗,๘๕๙.๓๔	๑.๓๖๒๔	๓๒๔,๐๕๙.๕๖	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษี ๗ % - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๒๔,๐๕๙.๕๖	
(ตัวอักษร) -สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์-					

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหัวแหวน ซอย ๕ (ตลอดสาย)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองหัวแหวน ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง **แบบเลขที่** ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๑-๒๐๔

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	-งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	๑๘.๕๗	-	๑.๓๖๒๔	๒๕.๓๐	-
	-งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	๗๕.๗๔	-	๑.๓๖๒๔	๑๐๓.๑๙	-
๒	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๕๑๖.๐๐	๑.๘๙	๙๗๕.๒๔	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗	๑,๓๒๘.๖๗
	ในเขตเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๒๔๖.๙๒	-	๑.๓๖๒๔	๓๓๖.๔๐	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	๒๖๙.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๖๖.๖๔	-
๓	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	๒๙๓.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๙๙.๓๓	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๕.๘๐	๗๒๘.๐๐	๑๘,๗๘๒.๔๐	๑.๓๖๒๔	๙๙๑.๘๓	๒๕,๕๘๙.๑๔
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๑๙.๓๕	๗๔๒.๐๐	๑๔,๓๕๗.๗๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๑๐.๙๐	๑๙,๕๖๐.๙๓
๔	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๕๓๖.๐๐	๓๘๘.๐๐	๒๐๐,๒๐๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๒๘.๖๑	๒๗๒,๗๖๓.๓๘
	หนา ๑๕ ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๕๔๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๘๕.๒๙	๗๔๑.๑๕
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	๔๔.๐๐	๖๘.๐๐	๒,๙๙๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๒.๖๔	๔,๐๗๖.๓๐
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	๗๒.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๙๘.๐๙	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
							รวม	๓๒๔,๐๕๙.๕๖

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๒๓๗,๘๕๙.๓๔

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ผู้ประมาณราคา นายอิสเรศ เตียนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนตร ดุ้มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ