

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพันดุง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน ปริมาณงาน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบและอนุมัติให้เป็นราคากลาง ได้เป็นจำนวนเงิน ๓๑๙,๒๔๕.๒๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙
๓๑๙,๒๔๕.๒๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเนตร	ตุ้มมี	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสเรศ	เตียนพลกรัง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายวิรัตน์	หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	พนักงานป้องกันฯ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพันดุง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน

รายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๐๑-๒๐๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๒๓๔,๓๒๕.๖๓	๑.๓๖๒๔	๓๑๙,๒๔๕.๒๓	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษี ๗ % - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๑๙,๒๔๕.๒๓	
	-				
(ตัวอักษร)	-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์-				

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ
(นายเนตร ตุ้มมี)
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัวแหวน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายเฉลิมวุฒิ โคพันดุง หมู่ที่ ๖ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลพันดุง **แบบเลขที่** ทถ.นม.๐๑-๒๐๒/๐๑-๒๐๔

ขนาดโครงการ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	๑๘.๕๗	-	๑.๓๖๒๔	๒๕.๓๐	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	๗๕.๗๔	-	๑.๓๖๒๔	๑๐๓.๑๙	-
๒	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	๔๖๒.๕๐	๑.๘๙	๘๗๔.๑๓	๑.๓๖๒๔	๒.๕๗	๑,๑๙๐.๙๑
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๒๔๖.๙๒	-	๑.๓๖๒๔	๓๓๖.๔๐	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	๒๖๙.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๖๖.๖๔	-
๓	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	๒๙๓.๑๑	-	๑.๓๖๒๔	๓๙๙.๓๓	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๓.๑๓	๗๒๘.๐๐	๑๖,๘๓๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๙๑.๘๓	๒๒,๙๓๖.๐๐
	- งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	๔๘.๐๐	๗๕๒.๐๐	๓๕,๖๑๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑,๐๑๐.๙๐	๔๘,๕๒๓.๒๔
๔	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๔๖๒.๕๐	๓๘๙.๐๐	๑๗๙,๙๑๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๕๒๙.๙๗	๒๔๕,๑๑๒.๗๙
	หนา ๑๕ ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	-	๑๓๖.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๑๘๕.๒๙	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	๑๖.๐๐	๖๘.๐๐	๑,๐๘๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙๒.๖๔	๑,๔๘๒.๒๙
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	๗๒.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๙๘.๐๙	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
							รวม	๓๑๙,๒๔๕.๒๓

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ๒๓๔,๓๒๕.๖๓

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๒๔

ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ผู้ประมาณราคา นายอิสเรศ เตียนพลกรัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเนตร ตุ้มมี)

ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสเรศ เตียนพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ